

平成19年6月13日

F A X 送 信 ご 案 内

近畿地方整備局 滋賀国道事務
管理第二課 維持係 石原 康文様

15枚 (本紙を含む)

【TEL】077-523-1741

【FAX】077-522-6824

〒533-0033

大阪市東淀川区東中島1丁目13番35号
全国無水掘工法®協会評議会

TEL : 06-6325-5783

FAX : 06-6325-5144

E-mail : yamamoto@ios-s.co.jp

担当: 山本

拝啓 平素は格別のお引き立てを頂きまして、厚く御礼申し上げます。
さて、下記の書類を送信いたしましたので、ご査収方、宜しく願い申し上げます。
敬具

1. お見積書

14枚

見積の作成者を協会に改めました。

本日速達にて送付いたします。


よろしく御願ひ致します。

以上

御 見 積 書

平成19年5月21日

国土交通省 近畿地方整備局
滋賀国道事務所 所長殿



下記のとおり御見積申し上げます

金 額

¥ 7 | 0 3 9 | 7 9 4

全国無水掘工法協会
大阪市東淀川区東中島1丁目13番35号
TEL 大阪 06-6325-5783
FAX 大阪 06-6325-5144

見積有効期限：平成20年3月31日

工事場所：滋賀県

施工時期：平成19年度

概 要：アンカー工削孔長 L=8.9m~13.4m×29本計313.0m 鉄筋挿入工 L=2.1m~3.1m×60本計162.0m

条 件：滋賀県のH19年度公共工事設計労務単価使用。軽油は100円/ℓとする

NO	名 称	仕様	単位	数量	単 価	金 額	備 考
	《アンカー工》 無水掘工法 [®] 国交省NETIS KK-980068-v 特許番号第3388279号						
	アンカー工施工費		式	1		4 8 5 6 7 7 0	別紙明細
	鉄筋挿入工施工費		式	1		2 1 8 3 0 2 4	別紙明細
	合 計					¥ 7 0 3 9 7 9 4	
※消費税は別途となります。							

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 賤ヶ岳トンネル法面補修工事

国土交通省 近畿地方整備局
滋賀国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削(土砂)		m3		220		
崩土掘削(土砂)		m3		200		
盛土工		m3		90		
盛土(ソイルモルタル)		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	土質土・砂及び砂質土・粘性土	m2		850		
残土処理工		式		1		
残土処理		式		1		積込、運搬、残土受入地での処理含む
法面工		式		1		
法枠工		式		1		

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打法枠 □500 3500×3500	24-8-25(20)(高炉) 植生基材 厚3cm	m ²		207		法面清掃、法枠コンクリート、型枠、鉄筋、植生基材吹付、種子散布工、アンカー設置含む
コンクリート基礎	18-8-40(高炉)	m		22		コンクリート、型枠、基礎砕石含む
足場		式		1		
支保		式		1		
吹付枠 □600 3500×4500	植生基材 厚3cm 種子散布	m ²		247		法面清掃、ラシ張り、吹付法枠□600、植生基材吹付、種子散布工含む
吹付枠 □600 2000×2500	植生基材 厚3cm 種子散布	m ²		70		法面清掃、ラシ張り、吹付法枠□600、植生基材吹付、種子散布工含む
吹付枠 □300 1500×1500	植生基材 厚3cm 種子散布	m ²		98		法面清掃、ラシ張り、吹付法枠□300、植生基材吹付、種子散布工含む
吹付枠 □300 2000×2000	植生基材 厚3cm 種子散布	m ²		331		法面清掃、ラシ張り、吹付法枠□300、植生基材吹付、種子散布工含む
グラウトアンカー工		式		1		
削孔	φ90(礫質土)無水掘	m		197		
削孔	φ90(軟岩)無水掘	m		116		
グラウトアンカー	複合PC鋼線より線 L=9.58m	本		3		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウトアンカー	複合PC鋼線より線 L=10.08m	本		8		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=10.58m	本		2		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=11.58m	本		2		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=12.08m	本		4		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=12.58m	本		4		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=13.58m	本		3		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
グラウト・アンカー	複合PC鋼線より線 L=14.08m	本		3		アンカー工材料費、グラウト注入、アンカー鋼材組立挿入、緊張・定着・頭部処理含む
円形箱抜き	VU-φ100	m		20		
足場		式		1		
鉄筋挿入工		式		1		
削孔	φ90(礫質土)無水掘	m		162		
鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m	本		36		鉄筋挿入工材料費、グラウト注入、鉄筋組立挿入含む
鉄筋挿入	SD345 D19 L=2.5m	本		24		鉄筋挿入工材料費、グラウト注入、鉄筋組立挿入含む
円形箱抜き	VU-φ100	m		18		

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場		式		1		
連続繊維補強土工		式		1		
ラス張工	菱形金網 φ2 50×50	m ²		96		法面清掃含む
植生基材吹付	t=3cm	m ²		96		種子散布工含む
連続繊維補強土	ポリエステル再生糸 t=20cm	m ²		96		ポリエステル再生糸、保水材含む
裏面排水	W=300mm t=30mm	m		144		裏面排水材、アンカーピン含む
地下排水管	硬質塩化ビニル管 VP75 有孔管	m		10		
地下排水管	硬質塩化ビニル管 VP75	m		2		
鉄筋挿入工	プレート付アンカー SD345 D19 L=1.2m	本		37		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		式		1		
埋戻し		式		1		

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事				(当 初)		事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
残土処理工		式		1				
残土処理		式		1			積込、運搬、残土受入地での処理含む	
側溝工		式		1				
プレキャストU型側溝	PU-240×240×600	m		111			基礎砕石含む	
縦排水工	PU-240×240×600(ソケット付き)	m		54			張りコンクリート、型枠含む	
集水柵工		式		1				
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷厚 0.15m	m2		2				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		0.8				
型枠		式		1				
蓋	編鋼板 800×800×6 (2枚組)	枚		3			溶融亜鉛メッキ(HDZ55)	
構造物撤去工		式		1				
構造物取壊し工		式		1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		3				

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事				(当 初)		事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要		
殻運搬処理	コンクリート殻(鉄筋)	m3		3		積込、運搬、処分費含む		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		77				
殻運搬処理	コンクリート殻(無筋)	m3		77		積込、運搬、処分費含む		
仮設工		式		1				
仮設工		式		1		仮設構台設置・撤去、損料含む		
直接工事費		式		1				
共通仮設費		式		1				
共通仮設費		式		1				
技術管理費		式		1		道路台帳入力費		
イメージアップ (率計上)		式		1				
共通仮設費 (率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				

工事数量総括表

工事名	賤ヶ岳トンネル法面補修工事 (当 初)				事業区分	共通仮設費
					工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		