

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 4 2 号河瀬（鹿ヶ瀬）地区擁壁補強工事

国土交通省 近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所 道路管理第二課

工事数量総括表

工事名	42号河瀬（鹿ヶ瀬）地区擁壁補強工事 (当初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
法面工		式		1		
アンカー工		式		1		
アンカー	PC鋼線より線 削孔長10m以内	本		2		削孔、アンカー鋼材加工・組立・挿入、グ ラウト材注入、緊張・定着・頭部処理、ホ ーリングマシン据付・移設・撤去含む
アンカー	PC鋼線より線 削孔長10m以内	本		4		削工、アンカー鋼材加工・組立・挿入、グ ラウト材注入、緊張・定着・頭部処理、ホ ーリングマシン据付・移設・撤去含む
アンカー	PC鋼線より線 削孔長10mを超え20 m以内	本		1		削工、アンカー鋼材加工・組立・挿入、グ ラウト材注入、緊張・定着・頭部処理、ホ ーリングマシン据付・移設・撤去含む
アンカー	PC鋼線より線 削孔長10mを超え20 m以内	本		13		削工、アンカー鋼材加工・組立・挿入、グ ラウト材注入、緊張・定着・頭部処理、ホ ーリングマシン据付・移設・撤去含む
アンカー	PC鋼線より線 削孔長10mを超え20 m以内	本		13		削孔、アンカー鋼材加工・組立・挿入、グ ラウト材注入、緊張・定着・頭部処理、ホ ーリングマシン据付・移設・撤去含む
プレキャストコンクリート板据付工	クロスタイプ 200×200	枚		2		
プレキャストコンクリート板据付工	クロスタイプ 250×250	枚		4		
プレキャストコンクリート板据付工	スクエアタイプ 200×200	枚		27		
足場		式		1		
調整コンクリート工		式		1		

工事数量総括表

工事名	4 2号河瀬（鹿ヶ瀬）地区擁壁補強工事 (当 初)				事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3		0.5		
型枠		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
交通誘導員		式		1		
イメージアップ(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表

工事名	42号河瀬（鹿ヶ瀬）地区擁壁補強工事	(当 初)	事業区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		